ประมาณการก่อสร้าง โครงการวางท่อส่งน้ำ Ø 6 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลและอุปกรณ์ท่อ **แบบ ปร.4**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย **ตำบล** หาดนางแก้ว **อำเภอ** กบินทร์บุรี **จังหวัดปราจีนบุรี** **แบบเลขที่** **รายการที่**

ฝ่ายประมาณราคา **ส่วน** โยธา **อบต.** หาดนางแก้ว **อำเภอ** กบินทร์บุรี **จังหวัดปราจีนบุรี**

ประมาณการโดย นายนคร ปาเดช **เมื่อวันที่** 7 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อ**								
	1.1 งานขุดดินพร้อมฝังกลบ	129.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,771.00	12,771.00	
	1.2 ท่อ HDPE PN 8 Ø 160 มม.	860.00	เมตร	450.00	387,000.00	250.00	215,000.00	602,000.00	
	1.3 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 40% ของวัสดุท่อ	1.00	งาน	-	-	163,740.00	163,740.00	163,740.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							**778,511.00**	
2	เครื่องสูบน้ำพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง	1.00	ชุด	550,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00	
	- ขนาดท่อดูดน้ำ - ท่อส่งน้ำ 6 นิ้ว								
	- เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 30 แรงม้า ที่ 1500 รอบ								
	- ระบบหล่อเย็นหม้อน้ำรังผึ้ง								
	- ระบบสตาร์ท กุญแจสตาร์ท								
	- ตัวปั๊มและใบพัดทำจากเหล็กหล่อ								