

ประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากจุดสิ้นสุดถนน คลส. เข้าหมู่บ้าน ถึงที่ดินของนายชน ชุนแดง

แบบ ปร.4 1/1

กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7

บ้านปราสาท ตำบล หาดนางแก้ว อำเภอ

ทับทิมใต้ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

นายนคร ปาเดช

แบบเลขที่

จังหวัดปราจีนบุรี

รายการที่

ประมาณการโดย

นายนคร ปาเดช

เมื่อวันที่

1

เดือน

มิถุนายน


พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานทาง								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	60.00	ลบ.ม	651.87	39,112.20	99.00	5,940.00	45,052.20	
1.2	คอนกรีต ค.2 STRENGTH 240 Ksc	180.00	ลบ.ม.	2,053.00	369,540.00	306.00	55,080.00	424,620.00	
1.3	ตระแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. @ 0.20 #	1,200.00	ตร.ม.	28.04	33,648.00	5.00	6,000.00	39,648.00	
1.4	เหล็ก RB Ø 15 มม. SR - 24	0.141	ตัน	23,551.40	3,320.75	3,401.00	479.54	3,800.29	
1.5	เหล็ก RB Ø 19 มม. SR - 24	0.014	ตัน	21,028.04	294.39	3,401.00	47.61	342.01	
1.6	เหล็ก DB Ø 16 มม. SD - 30	0.316	ตัน	19,553.27	6,178.83	3,401.00	1,074.72	7,253.55	
1.7	ค่าหอยด่างรอยต่อคอนกรีต	308.00	เมตร	-	-	13.80	4,250.40	4,250.40	
1.8	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	200.00	เมตร	-	-	21.94	4,388.00	4,388.00	
2	งานลูกรังไหลทาง								
2.1	ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	0.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							529,354.44	



ลงชื่อ (นายนคร ปาเดช)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ลงชื่อ (นายอภิชาติ บุญพรหมอ่อน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หาดนางแก้ว

ผู้ตรวจสอบ