


ประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างถังบำบัดน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกง ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร (ถังแฉกแบบ) พร้อมปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา ขนาด ๑3 นิ้ว ระยะทาง 300 เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกง ตำบล ท่าดินแดง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง หนองข่าง อปต. ทาดนางแก้ว อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณการโดย นายนคร ปาเดช เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560										
2	หมวดงานติดตั้งเหล็กกับน้ำรูปทรงแฉกแบบ									
	2.1 ชุดดิน - ถมดิน	26.78	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,347.50	-	3,472.50	
	2.2 เหล็ก RB Ø 15 มม. SR - 24	0.19	ตัน	23,551.40	4,474.77	3,300.00	627.00	-	5,101.77	
	2.3 เหล็ก RB Ø 12 มม. SR - 24	0.22	ตัน	23,151.40	5,093.31	3,300.00	726.00	-	5,819.31	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	12.30	กก.	43.61	536.40	-	-	-	536.40	
	2.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด80%	12.00	ตร.ม.	730.00	8,760.00	-	-	-	8,760.00	
	2.6 ติดตั้งประกอบไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	-	1,995.00	
	2.7 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	2,053.00	12,318.00	306.00	1,836.00	-	14,154.00	
	2.8 หอถังเหล็กกับน้ำรูปทรงแฉกแบบ ขนาด 15 ลบ.ม. สูงประมาณ 15 ม.	1.00	ถัง	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	
	2.9 สลักเกลียวยี่สิบสาม Ø 25 มม.	12.00	ตัว	120.00	1,440.00	-	-	-	1,440.00	
3	หมวดงานติดตั้งถังกรองภายใต้แรงดัน									
	3.1 ถังกรองภายใต้แรงดันขนาด 2.5 ลบ.ม./ชม. (พร้อมติดตั้ง)	1.00	ถัง	70,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า									
	4.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์	1.00	หน่วย	6,621.50	6,621.50	-	-	-	6,621.50	
	4.2 สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดี่ยว 1 x 16 แรงดัน 750 โวลท์	360.00	เมตร	63.11	22,719.60	20.00	7,200.00	-	29,919.60	
	4.3 เส้าไฟฟ้าแรงต่ำ 8 เมตร พร้อมค่าขนส่ง	8.00	ตัน	5,803.00	46,424.00	1,740.00	13,920.00	-	60,344.00	
	4.2 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น เทปพันสายไฟ แล็คคีย์สายไฟ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				411,349.95		58,776.50		469,389.95	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

 ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ